



**BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

KERANGKA ACUAN KERJA

PENINGKATAN JALAN KEBONAGUNG - GEDONG

TAHUN ANGGARAN 2018

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KEBONAGUNG - GEDONG
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat administrasi berada di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berada di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen serta Provinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Karanganyar sebagian merupakan dataran rendah, sebagian berupa daerah berbukit dan sebagian lagi dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Lawu.

Letak geografis yang strategis dengan kondisi topografi yang beragam ini perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih, di mana jalan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh guna merealisasikan visi Bupati Karanganyar, yakni Bersama Membangun Karanganyar. Pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat akan mendorong tingkat mobilitas masyarakat tinggi yang menuntut terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Namun kenyataan yang ada, infrastruktur tersebut masih jauh dari harapan. Kondisi ruas jalan yang ada termasuk Jalan Kebonagung - Gedong, banyak yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Struktur jalan yang kurang memadai akibat CBR tanah yang rendah sehingga dituntut penggantian lapis pondasi jalan yang lebih stabil dan membutuhkan biaya tinggi.
- b. Pondasi jalan yang ada saat ini pada umumnya masih di bawah standar karena ketebalan lapis pondasi yang masih kurang, sehingga jalan mudah

ambles dan terjadi kegagalan konstruksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pondasi sebelum mengganti lapis permukaan perkerasan.

- c. Beban kendaraan yang makin lama makin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dibutuhkan konstruksi jalan dengan kemampuan daya dukung lebih tinggi.
- d. Kondisi geometrik jalan yang masih di bawah standar, sehingga perlu perbaikan seperti penambahan lebar jalan dan perbaikan alinyemen untuk mencapai kelas jalan yang diinginkan.
- e. Cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan yang berintensitas tinggi menyebabkan meningkatnya volume limpasan air permukaan. Untuk itu perlu penyempurnaan drainase agar air dapat mengalir lancar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perbaikan sarana dan prasarana jalan di Kebonagung - Gedong Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah setempat, mendorong pengembangan perekonomian, mewujudkan layanan prima pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur transportasi, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

3. SASARAN

Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pokok dari kegiatan PENINGKATAN JALAN KEBONAGUNG - GEDONG yang ada pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, adalah :

- a. Tersedianya kondisi Jalan Kebonagung - Gedong yang mantap untuk mendukung kegiatan masyarakat di wilayah Karanganyar.
- b. Tersedianya data kondisi yang Jalan Kebonagung - Gedong yang up to date dan akurat .

**4. BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

Alamat : JL. LAWU NO.371 KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN KARANGANYAR

Telepon : (0271) 495010

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan PENINGKATAN JALAN KEBONAGUNG - GEDONG dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,00 pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2018.

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 90 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

7. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan jalan dengan keterangan sebagai berikut :

- Kontruksi Pekerjaan :
 - Beton $f_c'20$ Mpa
 - Pekerjaan Pasangan Batu
 - Pekerjaan HRS – WC 3 cm
- Panjang jalan rencana : 1200 meter
- Lebar jalan rencana : 4 meter

8. TENAGA AHLI

Tenaga yang dibutuhkan untuk kegiatan ini terdiri dari :

- a. Satu orang ahli teknik jalan pendidikan minimal sarjana teknik dan memiliki (SKA) Ahli Teknik Jalan
- b. Satu orang pelaksana pekerjaan jalan pendidikan minimal STM dan memiliki sertifikat ketrampilan (SKT) pelaksana Pekerjaan Jalan atau Pelaksana lapangan pekerjaan jalan
- c. Logistik satu orang pendidikan minimal SLTA/ sederajat
- d. Administrasi satu orang pendidikan minimal SLTA/ sederajat.

9. PERALATAN

Penyedia jasa harus memiliki Asphalt Mixing Plant dengan kapasitas produksi 50 Ton/Jam atau 60 Ton/Jam maksimum jarak Asphalt Mixing Plant ke lokasi pekerjaan 75 Km, jika Asphalt Mixing Plant disewa maka Penyedia Jasa harus mendapatkan dukungan dari pemilik Asphalt Mixing Plant.

Untuk pekerjaan beton, penyedia harus memiliki Batching Plant, jika Batching Plant disewa maka Penyedia Jasa harus mendapatkan dukungan dari pemilik Batching Plant.

Peralatan lain dilapangan:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Dump truk; | 11. Motor grader; |
| 2. Stamper; | 12. Vibro roller; |
| 3. Asphalt mixing plant; | 13. Water tanker; |
| 4. Pneumatic tire roller; | 14. Asphalt sprayer; |
| 5. Asphalt finisher; | 15. Tandem roller; |
| 6. Wheel loader; | 16. Genset; |
| 7. Compressor; | 17. Truk mixer; |
| 8. Asphalt distributor; | 18. Alat bantu lainnya sesuai |
| 9. Concrete mixer; | kebutuhan dilapangan. |
| 10. Excavator; | |

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;

- Ketentuan gambar kerja harus lengkap dan jelas;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Ketentuan hasil uji laboratorium untuk bahan-bahan yang digunakan.
- Dll yang diperlukan

11. KUALIFIKASI

Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- Pernah menjadi penyedia jasa dalam bidang konstruksi jalan atau jembatan;
- Mengerti dan memahami peraturan yang sesuai dengan konstruksi jalan dan jembatan (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan dan Jembatan, SNI, Peraturan lain yang terkait) ;
- Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan tepat;
- Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna;
- Memiliki komitmen yang kuat untuk mau bekerjasama dengan Panitia Pengadaan, dan Tim Teknis pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
- Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dan jadwal pekerjaan.
- Pengalaman kerja/kinerja tahun sebelumnya penyedia jasa dengan disertai pernyataan dan mengetahui PPKom.
- Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

12. KELUARAN

Tersedianya kondisi jalan yang mantap untuk Jalan Kebonagung - Gedong .

13. MANFAAT

Kelancaran arus lalu lintas orang dan barang untuk Jalan Kebonagung - Gedong.

14. DAMPAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Jalan Kebonagung - Gedong .

Karanganyar, 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Karanganyar
Selaku Pengguna Anggaran

ttd

EDHY SRIYATNO, ST.MT
NIP. 19600323 198703 1 007